

Nadere regels Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Deventer

Artikel 1 Meldingsprocedure en algemene werkafspraken inzake het leggen van kabels en leidingen

1. Bij de aanvraag als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de verordening verstrekt de grondroerder in ieder geval de volgende gegevens:
 - a) naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.
 - b) een opgave van het aantal kabels of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;
 - c) een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
 - 1^o een opgave van het gewenste tracé en de lengte hiervan met daarbij duidelijke tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;
 - 2^o een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;
 - 3^o een omschrijving van de opbrekingen van de verharding en groen en de lengte en breedte hiervan;
 - 4^o de doorsnede van de kabel en het aantal kabels en indien van toepassing de kabelgoot;
 - 5^o de opgave van ondergrondse of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;
 - 6^o naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;
 - 7^o de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen conform de 'Richtlijn zorgvuldig graven kabels en leidingen' van het CROW;
 - 8^o de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;
 - 9^o de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden en
 - 10^o indien mogelijk een print van het gewenste tracé van het kadaster waarop de leidingen zijn vermeld die in de grond liggen.
2. De melding en bijlagen van voorgenomen werkzaamheden wordt in vijfvoud ingediend bij het team Voorbereiding of digitaal via www.deventer.nl
3. Wanneer de daadwerkelijke start van de werkzaamheden afwijkt van de voorgenomen datum die bij de melding is opgegeven, meldt het bedrijf dat tenminste twee werkdagen voor de oude voorgenomen datum onder vermelding van de nieuwe startdatum.
4. Op marktdagen en tijdens evenementen mogen ter plaatse in principe geen kabelwerkzaamheden worden verricht.
5. Op donderdag vanaf 17.00 uur tot maandag 7.00 uur mogen in de binnenstad (te weten het gebied binnen IJssel, spoorlijn, Buitengracht en Emmastraat) in het geheel geen werkzaamheden worden verricht.
Sleuven en andere wegopbrekingen wegens kabelwerkzaamheden dienen te zijn dichtgestraat.

Artikel 2 Uitvoering, toepassing vergoedingstarieven en toezicht:

1. Terzake van de uitvoering van de werkzaamheden is het bedrijf aan de gemeente een vergoeding verschuldigd voor alle in verband met de uitvoering op te breken en daarna te herstellen verhardingen en bermen conform de daartoe door de VNG vastgestelde tarieven. Deze worden jaarlijks in de desbetreffende VNG-circulaire vastgesteld. Een kopie van deze circulaire wordt op een daartoe strekkend verzoek aan het bedrijf toegezonden. De tarieven worden jaarlijks bijgesteld op basis van indexering en ontwikkelingen van normlonen en standaardprijzen.
2. Voor het vaststellen van de vergoeding dient het bedrijf na oplevering van de werkzaamheden een ingevuld formulier 'melding en berekening straatwerk' van het betreffende jaar in van de VNG.
3. Voor de binnenstad (zie artikel 1, vijfde lid, voor gebiedsbepaling) geldt dat de herstraatwerkzaamheden worden uitgevoerd door de 'huisaannemer' van de gemeente. De grondroerder die werkzaamheden heeft verricht regelt dit rechtstreeks met de 'huisaannemer'.
4. Wanneer in de binnenstad kasten worden aangebracht dienen deze te zijn voorzien van een

anti-graffiti coating.

5. Indien en voor zover de werkzaamheden door of in opdracht van het bedrijf worden verricht is dit bedrijf verantwoordelijk voor de goede uitvoering overeenkomstig het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden.
6. De gemeente is gerechtigd om op de uitvoering van de werkzaamheden toe te zien en aanwijzingen te geven. Het bedrijf is verplicht er zorg voor te dragen dat bij de uitvoering van het werk regelmatig iemand ter plaatse is die verantwoordelijk is voor de geleverde kwaliteit en gemachtigd is tot nader overleg.
7. Indien wegbermingen, wegbermen, gronddekking, herstel van groenvoorzieningen en dergelijke niet zijn uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in of krachtens deze voorschriften, heeft de gemeente het recht te verlangen dat de werkzaamheden binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog conform deze voorschriften worden uitgevoerd.
8. Bij het op enigerlei wijze in gebreke blijven behoudt de gemeente Deventer als beheerder van de openbare ruimte zich het recht voor de werkzaamheden stil te leggen danwel zelf (herstel) werkzaamheden uit te (laten) voeren voor rekening van de in gebreke gebleven partij.

Artikel 3 Gereedmelding, opname en oplevering van uitgevoerde werkzaamheden:

1. Binnen 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden stelt de eigenaar van de betreffende kabels en leidingen door middel van het hiervoor door het college vastgestelde digitaal meldingsformulier, de gemeente in kennis dat de werkzaamheden gereed zijn. Hierin wordt onder andere vermeld de plaats, oppervlakte en aard van de herstelde verharding.
2. De gemeente neemt samen met het bedrijf de werkzaamheden op. Behoudens bijzondere omstandigheden vindt deze opname plaats binnen twee weken na voltooiing van het werk. De bevindingen worden vastgelegd in het hiervoor door het college vastgestelde formulier.
3. De oplevering vindt binnen twee weken na opname plaats. De gemeente maakt daartoe een afspraak. Wanneer de werkzaamheden worden goedgekeurd wordt door de nutscoördinator een 'Verklaring van goedkeuring, zoals bijgevoegd en vastgesteld door het college, afgegeven.
4. Grote projecten kunnen in overleg tussen bedrijf en gemeente in onderdelen worden opgesplitst. Per onderdeel vindt oplevering plaats conform het gestelde in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel.

Artikel 4 Gevonden voorwerpen:

1. De grondroerder is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gevonden en die van waarde zijn of uit historisch of wetenschappelijk oogpunt van waarde kunnen zijn, terstond aan de gemeente te melden.
2. De grondroerder stelt de gemeente in de gelegenheid de voorwerpen te analyseren en zonodig te verwijderen.
3. De grondroerder doet afstand van het eigendomsrecht op het gevondene.

Artikel 5 Vandalisme-risico:

Voor het gebied van de binnenstad en de toeleidende wegen van het NS-station naar het voetbalstadion geldt het volgende:

- a. bij de planning van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met evenementen, zoals risicovolle voetbalwedstrijden.
- b. in geval van dreigend vandalisme in verband met risicovolle voetbalwedstrijden of andere evenementen dient het bedrijf afdoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vandalisme.
- c. de kosten van de hierboven genoemde maatregelen komen voor rekening van de grondroerder.

Artikel 6 Algemene bepaling:

Voor zover daarvan in deze voorschriften niet uitdrukkelijk wordt afgeweken zijn op de uitvoering van alle werkzaamheden aan wegverhardingen en wegbermen van toepassing de Standaard RAW bepalingen en de 'Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her) straatwerkzaamheden.

Artikel 7 Verzekeringen:

1. De grondroerder is aansprakelijk voor alle al dan niet te voorziene geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid tegenover derden, die door, ten gevolge van of ten aanzien van het werk, tegen

- de grondroerder, de aannemer of tegen de gemeente kunnen worden opgeroepen.
2. De grondroerder vrijwaart de gemeente tegen terzake terecht of ten onrechte door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding betreffende het in het eerste lid van dit artikel genoemde.
 3. De grondroerder is – met inachtneming van het overigens in of krachtens deze voorschriften bepaalde – aansprakelijk voor schade tengevolge van de uitvoering van de hier bedoelde werkzaamheden toegebracht aan eigendommen van de gemeente, tenzij hij aannemelijk maakt dat noch de grondroerder zelf, noch diegenen die in opdracht van de grondroerder die werkzaamheden uitvoerden, schuld hebben aan die schade.

Artikel 8 Tijdelijke voorzieningen:

1. Tijdens de duur van de werkzaamheden neemt de grondroerder in overleg met en volgens aanwijzing van de gemeente en de bevoegde autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van het verkeer, aanwonenden en bedrijven.
2. Het bedrijf dient bij de uitvoering van de werkzaamheden de aanwijzingen, zoals opgenomen in de CROW-publicaties 96b en 129 te volgen.
3. Alle te treffen tijdelijke (verkeers)voorzieningen moeten van een goede kwaliteit zijn en overeenkomstig het bepaalde in de nieuwste wijzigingen van het 'wegenverkeersreglement' worden uitgevoerd.
4. Een grote verkeersomleiding geschiedt in overleg met de gemeentelijk verkeerscoördinator.
5. De te treffen verkeersmaatregelen dienen zodanig te worden genomen dat 'hulpdiensten' te allen tijde snel doorgang verleend kan worden.
6. Bij (tijdelijke) afsluiting van wegen dient vooraf overleg plaats te vinden met de gemeentelijk verkeerscoördinator over de te treffen maatregelen.
7. De aan het werk grenzende percelen moeten te allen tijde bereikbaar blijven middels loopplanken en dergelijke. Een en ander ter goedkeuring van de gemeente.
8. Alle aan het werk grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer. Afwijking hiervan is alleen toegestaan in overleg met de gemeente en de direct betrokkenen.
9. Ingeval omwonenden en/of bedrijven ten gevolge van de uitvoering van het werk gehinderd worden in de bereikbaarheid van hun woning of bedrijf zorgt het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert tijdig (minimaal 5 werkdagen voor de start van de uitvoering) voor het schriftelijk informeren van deze omwonenden en/of bedrijven. Een kopie van deze informatie wordt gezonden naar de nuts-coördinator van de gemeente.

Artikel 9 Technische uitvoeringsvoorwaarden:

1. *Plaatsbepaling*
 - a. In overleg met de grondroerder reserveert de gemeente voor nieuw te leggen kabels en leidingen aparte stroken en geeft daarin voor ieder bedrijf in principe de ligging van de kabels en leidingen aan.

Bij de vaststelling van het definitieve tracé zal daar waar mogelijk het als bijlage bijgevoegde normaalprofiel worden aangehouden.
 - b. In bermen langs rijbanen is de afstand tot de zijkant van de verharding ten minste gelijk aan de diepteligging. Ingeval dit niet haalbaar is stelt de gemeente per situatie aanvullende uitvoeringsvoorwaarden vast.
 - c. de grondroerder wijkt niet af van de overeengekomen plaats tenzij met voorafgaande toestemming van de gemeente.
2. *Kruisingen*
 - a. Bij kruisingen van wegen of andere daarvoor in aanmerking komende plaatsen, kan de gemeente in overleg met het bedrijf het aanbrengen van mantelbuizen en het maken van doorpersingen of boringen verlangen.
 - b. Kruisingen met wegen voorzien van een gefundeerde of gesloten verharding dienen in principe te worden uitgevoerd middels het maken van doorpersingen of boringen van minimaal 1.00 meter diep.
 - c. Tot een diameter van 110 millimeter mag worden gewerkt met een raket waarbij nadien de mantelbuis wordt ingeschoven. Bij grotere diameters moet een stalen buis worden geslagen of

- geperst waarna de grond daaruit wordt verwijderd.
- d. Het aanbrengen met behulp van waterdruk is nadrukkelijk verboden.
 - e. De mantelbuizen moeten daar waar mogelijk 50 centimeter buiten de verharding reiken.
 - f. Indien een persing mislukt mag de buis nimmer worden getrokken, maar moet een nieuwe persing worden gemaakt. De niet gebruikte buis moet worden volgespoten en afgestopt.
3. *Op te breken verhardingen en bermen*
 - a. De grondroerder die deze werkzaamheden uitvoert draagt zorg voor de uit het werk komende materialen (zowel levend materiaal als ander materiaal). Verlies, vermissing, afsterven of beschadiging is voor rekening van de grondroerder.
 - b. De door de gemeente voor haar niet van waarde verklaarde materialen worden eigendom van de grondroerder en moeten door de grondroerder worden afgevoerd.
 4. *Grondwerk*
 - a. Sleuven en gaten moeten na werktijd zijn aangevuld; ingeval dit niet mogelijk is wordt ter goedkeuring van de gemeente een deugdelijke afzetting geplaatst (conform het bepaalde in artikel 8, derde lid van deze nadere regels)
 - b. Wanneer de grond sterk is verdicht moet bij het herstel van klinker- en keibestratingen ten minste de bovenste 40 centimeter uit ophoogzand bestaan; bij tegelverhardingen is dit minimaal 15 centimeter.
 - c. Indien voor het onttrekken van grondwater een vergunning nodig is, draagt de grondroerder zorg voor het verkrijgen daarvan. De grondroerder draagt de kosten en is gehouden aan de vergunningsvoorwaarden.
 - d. Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde dient niet te worden verdicht.
 - e. Wanneer bij graafwerkzaamheden de bodem ter plaatse verontreinigd blijkt te zijn, neemt het bedrijf hierover contact op met de nuts-coördinator van de gemeente, teneinde nadere afspraken te maken over de te nemen actie. Eventuele afvoer van vervuilde grond komt in principe voor rekening van het bedrijf.
 5. *Straat- en tegelwerk*
 - a. Opgenomen straatwerk dient te worden hersteld in het oorspronkelijke verband.
 - b. Rijbaanbestratingen van straatklinkers en betonstenen dienen onder het juiste profiel te worden hersteld. Straatklinkers en betonstenen mogen uitsluitend tot kleinere elementen worden bewerkt met een knipmachine. Bovendien mag het percentage gehakte stenen niet meer bedragen dan 5% van de oppervlakte. De herstelde bestrating moet worden afgetrild en afgestrooid met straat- en brekerzand. Bestratingen van klinkers dienen te worden ingewassen.
 - c. Tegelverhardingen moeten ter weerszijden van de sleuf voldoende worden onderstept waarna het resterende herstelwerk op de juiste hoogte moet worden afgewerkt. Tegelverhardingen moeten, na goedkeuring door de gemeente, worden afgetrild en afgestrooid met een laagje zand. De tegels mogen uitsluitend tot kleinere elementen worden bewerkt door middel van een knipmachine.
 - d. Alle (op)nieuw te stellen trottoirbanden, stalen/gietijzeren straatpotjes van gas- en waterleidingen, brandkranen en dergelijke moeten op de juiste hoogte worden afgesteld voordat herstraat of hertegeld kan worden.
 - e. Tijdens de uitvoering van het werk optredende en bij de oplevering door de nutscoördinator van de gemeente vastgestelde verzakkingen, gemeten zowel in lengte- als dwarsprofiel, dient de grondroerder te herstraten.
 6. *Asfaltverhardingen*

De sleuf c.q. het lasgat moet conform de voorwaarden, gesteld in artikel 9, vierde lid, worden aangevuld tot de vereiste hoogte waarbij ten minste de bovenste 40 centimeter uit zand moet bestaan. Vervolgens dient tijdelijke klinkerbestrating te worden aangebracht die moet worden afgetrild en ingeveegd. Definitief herstel van de asfaltverharding zal na verstrijken van de onderhoudstermijn door de gemeente voor rekening van het bedrijf worden uitgevoerd. Hiervoor hanteert de gemeente een vaste verrekenprijs die jaarlijks door de VNG wordt vastgesteld.
 7. *Zand en puinwegen*

De sleuf aanvullen met uitkomend materiaal, waarbij de bepalingen uit artikel 9, vierde lid, van toepassing zijn. Bij herstel van puinwegen moet bij tekortkomend verhardingsmateriaal de sleuf worden aangevuld tot ca. 20 centimeter beneden het wegdek. Daarna moet de sleuf met mengkorrelmix 0/40 worden uitgevuld en onder profiel van de bestaande weg worden gebracht,

- waarna de verharding moet worden afgetrild en afgewalst.
8. *Herstel van (gras)bermen en plantsoenstroken*
 - a. Gras in gazons dient in dunne zoden te worden verwijderd. De zoden worden met de begroeiende kanten tegen elkaar opgeslagen. Zonodig worden de zoden vochtig gehouden en zo spoedig mogelijk weer aangebracht. Na het aanbrengen worden de zoden aangedrukt, ingeveegd met teelaarde, bemest en zonodig water gegeven.
 - b. Gras in bermen en overig landschappelijk gras wordt gefreest. Na het aanvullen van de sleuven, wordt in overleg met de gemeente, opnieuw gras van zoveel mogelijk overeenkomstige rassen ingezaaid.
 - c. Beplanting mag niet worden opgenomen of verwijderd dan na instemming van de gemeente. Opgenomen beplanting dient door het bedrijf te worden afgevoerd. De gemeente verzorgt het leveren en aanbrengen van nieuwe aanplant. De vergoeding wordt vastgesteld conform de Standaard RAW.

Artikel 10 Beschermende maatregelen ten behoeve van bomen, hagen en houtwallen bij de uitvoering van werkzaamheden.

1.
 - a. De aanwijzingen, zoals opgenomen in de poster 'Boombescherming op bouwlocaties' van Stadswerk Nederland dienen te worden opgevolgd.
 - b. Daar waar op aanwijzing van de gemeente geboord moet worden, mag nimmer gegraven worden.
 - c. Het verwijderen van verharding bij bestaande bomen dient, onder de kroonprojectie, in handkracht te geschieden of anders ter beoordeling van de gemeente.
 - d. De afwatering rondom de te handhaven bomen moet gegarandeerd worden, zodat geen wateroverlast rond de stam kan ontstaan.
 - e. Maaiveldverlaging is, vanaf de boomstam tot 1 meter buiten de kroonprojectie, niet toegestaan. Hier mag alleen in overleg met de gemeente van worden afgeweken.
 - f. Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid een boom verloren gaat, kan naast de schade conform de Standaard RAW, een boete worden opgelegd welke wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
 - g. In gevallen dat voorgaande bepalingen strijdig zijn met voorwaarden die gesteld worden aan het verdichten van sleuven en het herstel van verhardingen zal de wijze van uitvoering geschieden op nadere aanwijzing van de gemeente.
2. *Graafwerkzaamheden bij bomen*
 - a. Bij invallende vorst dienen bij grondwerkzaamheden de wortels minimaal met 20 centimeter grond te worden afgedekt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden, gelijktijdig met de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Deventer, na bekendmaking in werking

Artikel 12 Niet van toepassing verklaring

De Procedures en voorschriften inzake het opbreken en herstellen van wegverhardingen en bermen in de gemeente Deventer, vastgesteld door het college op 1 december 2008 en de Telecomverordening van 22 oktober 2008 zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels niet meer van toepassing op telecombedrijven of onderdelen van nutsbedrijven die zich bezig houden met telecom activiteiten.

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer d.d.

de burgemeester
Ir. A.P. Heidema

de secretaris
???



Digitaal meldingsformulier : “Start/einde werkzaamheden”

Naam: [naam melder]
Adres: [adres melder]
Telefoon nummer: [telefoon nummer waaronder deze persoon dagelijks bereikbaar is]
Bedrijfsgegevens: [bedrijf gegevens melder]
.....
.....
.....
.....
Datum aanvang: [datum start v/d werkzaamheden]
Datum gereed: [datum gereedheid]

Betreft: melding van werkzaamheden

Adres: [hier adres en nummer van de werkzaamheden vermelden, incl. alle benodigde gegevens]

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Oorzaak:

STORING JA NEE

Aantal : stuks groen/straatwerk/asfalt
..... m1 groen/straatwerk/asfalt
..... m2 groen/straatwerk/asfalt
..... m3 groen/straatwerk/asfalt

Dit formulier digitaal versturen naar de Nutscoördinator van de Gemeente Deventer

Verslag van opneming

Op [dag] [maand] [jaar] heeft de opneming van het werk _____ plaatsgevonden,
zoals bedoeld in de UAV. Bij deze opneming waren namens opdrachtgever aanwezig _____
en namens de aannemer was/waren gemachtigde(n) _____ aanwezig.

Het werk is beschreven in vergunningsnummer _____ en uitgevoerd door firma
te _____.

Bij deze opname zijn de volgende gebreken en tekortkomingen geconstateerd waarover de
onderstaande afspraken zijn gemaakt:

Nr.	Omschrijving gebrek of tekortkoming	Afspraak
1		Binnen werkdagen
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Beide partijen bevestigen door ondertekening van dit document de gemaakte afspraken.

Namens de gemeente,

Datum

Namens de aannemer,

Datum

[naam nutscoördinator]

[naam gevolmachtigde]

Verklaring van goedkeuring

De nutscoördinator verklaart hierbij, , dat het werk als gevolg van de op [dag] [maan] [jaar] gehouden opneming, waarvan proces verbaal is opgemaakt, is goedgekeurd.

Datum :

De nutscoördinator :



1101010CV01
standaard details-87